



Sihhi Tesisat İşlemleri Süreci İş Akışı

Doküman No: TEF.İA.0111

Yayın Tarihi: 30.03.2023

Revizyon Tarihi:

Revizyon No:

Sayfa: 1/2

İş Akış Adımları

Sorumlu

İlgili Dokümanlar

Başlangıç



Sihhi tesisat ve Isı santrali beraber çalışan sistemlerdir. Bakım ve onarımı işleri birbiri ile bağlantılı başlar.



Her yıl Ekim ayının 15. Günü kalorifer dairesi devreye girer.



Devreye almadan önce ısıtma sistemi tesisatı kontrol edilir kaçak veya arızaya bakılır, Isıtma sistemine aylık yetecek kadar Doğalgaz alımı yapılır



Kalorifer kazanları ve su pompaları devreye alınır. Isınma sağlandıktan sonra sistemde dolaşan hava peteklerden veya otomatik hava pürjörlerinden atılması sağlanır. Bu işlemlerden sonra bürülörden hava sıcaklığına göre ısının sıcaklığı ayarlanır ve geçen kış boyunca sistem kontrol edilir



Isıtma sistemi su seviyesi kontrol edilir 4.5 barın altında ise su takviyesi yapılır. Genleşme tankı hava basıncı kontrol edilir 4.5 barın altında ise hava kompresörü ile hava takviyesi yapılır





Sıhhi Tesisat İşlemleri Süreci İş Akışı

Doküman No: TEF.İA.0111

Yayın Tarihi: 30.03.2023

Revizyon Tarihi:

Revizyon No:

Sayfa: 2/2

Düzenli olarak tesisat kaçak bakım onarımı yapılmaktadır. Bu işlemlerde kaçak su tespitinde hatta giden vana kapatılır ve arızası malzeme temininden sonra yapılmaktadır.

Tesisat işlemlerinde yapılamayacak kadar büyük olan tesisat üst makama bildirilir ve karar sonunda arızaya giderilir.

İşlem Sonu.

HAZIRLAYAN
Birim Çalışma Ekibi

ONAYLAYAN
Dekan